Przekrój poprzeczny IX-IX
km 0,1+ 38,00



8 cm	1) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
4 cm	2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
15 cm	3) podbudowa tłuczniowa w - wa górna 15cm
15 cm	4) warstwa piasku gr. 15 cm

8 cm	1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
4 cm	2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
8 cm	3) warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.8cm
15 cm	4) warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.15cm
10 cm	5) warstwa piasku gr.10 cm
	6) podłoże gruntowe, kat. nośności G3

8 cm	1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
4 cm	2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
10 cm	3) warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm
20 cm	4) warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm
15 cm	5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wtrzymałości na ściskanie Rm=2,5 MPa (cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm
	6) podłoże gruntowe, kat. nośności G3

Szczegół "DREN"
skala 1:20



Przekrój poprzeczny X-X
km 0,1+ 50,40



8 cm	1) kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
4 cm	2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
15 cm	3) podbudowa tłuczniowa w - wa górna 15cm
15 cm	4) warstwa piasku gr. 15 cm

8 cm	1) betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
4 cm	2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
10 cm	3) warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm
20 cm	4) warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm
15 cm	5) warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wtrzymałości na ściskanie Rm=2,5 MPa (cement w ilosci ok. 6% masy gruntu suchego); gr. 15 cm
	6) podłoże gruntowe, kat. nośności G3

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Obiekt:	"Budowa ul. Bankowej w Ornontowicach –ETAP II"	
Inwestor:	Gmina Ornontowice	
Branża:	DROGOWA	
Rysunek:	przekroje poprzeczne	Rys.Nr
Projektant:	mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12 mgr inż. Janusz Franiczek upr. bud. 711/88	skala: 1: 50
Opracowała:	mgr inż. Marta Roezner	Data: 5.2014